


STRD-INT-RLY

Relay Modülü



STRD-INT-RLY, Redline serisi Konvansiyonel Yangın Alarm Panelleri için röle modülüdür.

Modül üzerinde her röle için aktif/pasif durumunu gösteren LED gösterge bulunur. Bu röle çıkışları izlenmez.

Modülde yer alan anahtar grubu (dip swith) yardımı ile 0 ila 10 dk arasında gecikmeli çıkış alınması sağlanır. Aynı zamanda bu anahtar grubu röle çıkışlarının hangi durumlarda (alarm yada arıza) aktif olacağını belirlemek için kullanılır.

Röle modülünün dört farklı modeli vardır:




- 4 bölge röle çıkışı,
- 8 bölge röle çıkışı
- 4 bölge için alarm - 4 bölge için arıza çıkışı
- Sistem durumları için röle çıkışı.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme Voltajı	28 VDC
Sükunet Akımı	7 mA
Alarm Akımı	7 mA + 15 mA Aktif Röle Başına
Geciktirme	15 Değişik Gecikme Süresi (0 - 10 dk)
Röle Gücü	1 A 240 VAC 30 VDC
Desteklediği Modeller	Redline Serisi Konvansiyonel Yangın Alarm Panelleri
İşletim Sıcaklığı	0 °C - 50 °C
Bağıl Nem	95 rh Yoğuşmasız
Ölçüler	85 mm (Y) - 65 mm (G) - 18 mm (D)
Ağırlık	4 Bölge (Zone) - 60 gr / 8 Bölge (Zone), 4AF, SS - 95 gr

SİPARİŞ KODLARI

STRD-INT-RLY-4	4 Bölge (Zone) Röle
STRD-INT-RLY-8	8 Bölge (Zone) Röle
STRD-INT-RLY-4AF	4 Bölge (Zone) Alarm & 4 Bölge (Zone) Arıza
STRD-INT-RLY-SS	Sistem Durumu Röleleri



SENSOTEK®

Otomasyon ve Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Sahrayıcedit Mahallesi Bankacılar Sokak No:4 Kadıköy/İstanbul
Tel. 0 216 358 83 00 · Fax. 0 216 358 83 00
www.sensotek.com.tr · info@sensotek.com.tr

REDLINE